

LICITACION PÚBLICA
OM1-09.3 “MEJORAMIENTO DRENAJE LONGITUDINAL
ESTACIÓN CHIGUAYANTE”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

De acuerdo a lo establecido en el punto 8 de las Bases administrativas, se informa a los proponentes, aclaraciones referidas a los documentos que forman parte de la Licitación Pública **OM1-09.3 “MEJORAMIENTO DRENAJE LONGITUDINAL ESTACIÓN CHIGUAYANTE”**, específicamente en los siguientes puntos:

1. Punto 5 Bases Técnicas “Alcances de los Trabajos a Realizar”.

Se agrega la siguiente información:

Como trabajo de cierre, el contratista deberá instalar una malla tipo ganado con polines de madera en una extensión aproximada de 100 m y una altura mínima de 1,50 m, a su cargo y costo. Esta bordeará la cuneta revestida instalada por detrás de la Estación Manquimávida, de tal modo de dejar delimitada la faja ferroviaria y la cuneta dentro de ella.

2. En el formulario N°13.

Donde dice:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U (\$)	TOTAL (\$)
1	OBRAS PREVIAS				
1.1	Instalación de faenas	GL			
1.2	Encargado de protección de faenas	GL			
2	CUNETAS TRAPEZOIDALES REVESTIDAS				
2.1	MATERIALES				
2.1.1	Hormigón H-20	M3			
2.1.2	Acero A63-42H	KG			
2.1.3	Moldaje	M2			
2.2	MANO DE OBRA				

2.2.1	Excavaciones	M3			
2.2.2	Transporte y Colocación de Cunetas	ML			
2.2.3	Replanteo, Trazado y Niveles	GL			

COSTOS DIRECTOS	
GASTOS GENERALES	
UTILIDADES	
SUB TOTAL NETO	
IVA (19%)	
TOTAL	

Debe decir:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U (\$)	TOTAL (\$)
1	OBRAS PREVIAS				
1.1	Instalación de faenas	GL	1		
1.2	Encargado de protección de faenas	GL	1		
2	CUNETAS TRAPEZOIDALES REVESTIDAS				
2.1	Materiales				
2.1.1	Hormigón H-20	M3	180		
2.1.2	Acero A63-42H	GI	1		
2.1.3	Moldaje	GI	1		
2.2	MANO DE OBRA				
2.2.1	Excavaciones	M3	480		
2.2.2	Confección, Transporte y Colocación de Cunetas	ML	1100		
2.2.3	Replanteo, Trazado y Niveles	GL	1		
2.2.4	Suministro e instalación de malla tipo ganado con polines de madera	ML	100		

COSTOS DIRECTOS	
-----------------	--

GASTOS GENERALES	
UTILIDADES	
SUB TOTAL NETO	
IVA (19%)	
TOTAL	

3. Incluir costos referentes al traslado de material a botadero autorizado en partida “2.2.1 Excavaciones”.

4. Como trabajo de cierre, el contratista deberá instalar una malla tipo ganado con polines de madera en una extensión aproximada de 90 m y una altura mínima de 1,50 m, a su cargo y costo. Esta bordeará la cuneta revestida instalada por detrás de la Estación Manquimávida, de tal modo de dejar delimitada la faja ferroviaria y la cuneta dentro de ella.