

LICITACION PÚBLICA

OM2-4 “OBRAS DE CONSERVACION SECTOR COIGÜE – NACIMIENTO”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

De acuerdo a lo establecido en el punto 7 de las Bases administrativas, se informa a los proponentes, aclaraciones referidas a los documentos que forman parte de la Licitación Pública **OM2-4 “OBRAS DE CONSERVACION SECTOR COIGÜE – NACIMIENTO”**, específicamente en los siguientes puntos:

1. Formulario N°13.B

Donde dice:

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNIT.	P.TOTAL
1	INICIO FENAS				
1.1	Instalación de Faenas	N°	1		
1.2	Desarrollo del Proyecto (Ing. Detalle, Topografía, etc.)	N°	1		
2	MANO DE OBRA				
2.1	Colocación de Balasto	M3	4000		
2.2	Retiro Balasto Colmatado	M3	4000		
2.3	Sustitución Aislada de Durmientes de Madera	N°	3000		
2.4	Rehabilitación Alcantarilla	N°	5		
2.5	Nivelación y Alineación Vía final	MLV	5200		
2.6	Perfilado de Vía	MLV	5200		
2.7	Construcción de Cunetas en Tierra	ML	2000		
2.8	Limpieza (Cauces, Ductos, Puentes y Alcantarillas)	N°	5		
2.9	Rehabilitación Cruce a Nivel	N°	2		
2.10	Reparación Integral de Desviador 11-R	N°	1		
2.11	Reemplazo de Pernos DJZ	N°	500		
3	MATERIALES				
3.1	Suministro y Transporte de Balasto	M3	4000		
3.2	Suministro de Durmientes Impregnados	N°	3000		
3.3	Suministro Sillas para Riel Tipo J	N°	6000		
3.4	Suministro Tirafondos	N°	24000		
3.5	Suministro Pernos DJZ	N°	500		

Debe decir:

1	Inicio Faenas	Unid.	Cant.
1.1	Instalación de Faenas	N°	1
1.2	Desarrollo del Proyecto (Ing. Detalle, topografía etc.)	N°	1
2	Mano de Obra	Unid.	Cant.
2.1	Colocación de Balasto	m3	4.000
2.2	Retiro Balasto Colmatado	m3	4.000
2.3	Sustitución Aislada de Dtes. de Madera	N°	3.500
2.4	Rehabilitación Alcantarilla	N°	5
2.5	Niv. y Alineación vía final con maquina automotriz	mlv	5.200
2.6	Perfilado de via con maquina automotriz	mlv	5.200
2.7	Construccion de cunetas en tierra	ml	2.000
2.8	Limp. (Cauces, ductos, puentes y Alcant.)	N°	5
2.9	Rehabilitación Cruce a Nivel	N°	2
2.10	Reparacion integral desviador 11-R	N°	1
2.11	Reemplazar pernos DJZ	N°	1.000
2.12	Colocación de anclas rieleras	N°	7.000
2.13	Carguio y traslado de anclas desde acopio Lomas a la obra	N°	7.000
2.14	Carguio y traslado de sillas desde acopio Lomas a la obra	N°	7.000
3	Materiales	Unid.	Cant.
3.1	Suministro y Transporte de Balasto	m3	6.000
3.2	Sum. Durm. Impreg.	N°	5.350
3.4	Suministro tirafondos	N°	28.000
3.5	Suministro Pernos DJZ	N°	1.000

**Se adjunta formulario corregido en nuevo anexo*

2. Punto 5 Bases Administrativas "Cronograma de Licitacion":

Donde dice:

DETALLE	DESDE	HASTA	HORA Y LUGAR
Publicación de Licitación	08-07-2018		Diario El Mercurio; www.ferrocarrilesdelsur.cl
Venta de Bases de Licitación	09-07-2018	20-07-2018	O'Higgins poniente N°77, Edificio Futuro Center 19no piso, Of 1903
Visita a Terreno	19-07-2018		10:30 Hrs., Estación Coigue.
Consultas	09-07-2018	27-07-2018	Vía correo electrónico
Respuestas hasta	01-08-2018		Vía correo electrónico y pagina web
Recepción de Ofertas (sobre N°1y 2) y Apertura Sobre N° 1 (Documentos solicitados)	16-08-2018		15:00 Hrs., O'Higgins poniente N°77, Edificio Futuro Center 19no piso, Of 1904
Apertura Sobre N° 2 (Oferta Económica)	23-08-2018		15:00 Hrs., O'Higgins poniente N°77, Edificio Futuro Center 19vo piso, Of 1904

Debe Decir:

DETALLE	DESDE	HASTA	HORA Y LUGAR
Publicación de Licitación	08-07-2018		Diario El Mercurio; www.ferrocarrilesdelsur.cl
Venta de Bases de Licitación	09-07-2018	20-07-2018	O'Higgins poniente N°77, Edificio Futuro Center 19no piso, Of 1903
Visita a Terreno	19-07-2018		10:30 Hrs., Estación Coigue.
Consultas	09-07-2018	03-08-2018	Vía correo electrónico
Respuestas hasta	09-08-2018		Vía correo electrónico y pagina web
Recepción de Ofertas (sobre N°1y 2) y Apertura Sobre N° 1 (Documentos solicitados)	23-08-2018		12:00 Hrs., O'Higgins poniente N°77, Edificio Futuro Center 19no piso, Of 1904
Apertura Sobre N° 2 (Oferta Económica)	30-08-2018		15:00 Hrs., O'Higgins poniente N°77, Edificio Futuro Center 19vo piso, Of 1904
